

ALLEGATO 1

CAPITOLATO TECNICO

GARA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI TENDE PER LA SEDE DI PIAZZA NICOSIA N. 20 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

1. OGGETTO E DEFINIZIONI

Le presenti condizioni tecniche sono relative alla fornitura e posa in opera di tende e dei servizi connessi per la nuova sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per "Ente Appaltante" o "Amministrazione" si intende il Dipartimento per le Risorse Umane e Strumentali della Presidenza del Consiglio dei Ministri; per "Impresa aggiudicataria" si intende la società appaltatrice della fornitura.

2. QUANTITA'

La quantità delle tende da fornire è di n. 106 (centosei)

Tali quantità vengono così suddivise:

N.° 28 (ventotto) tende a pannello in tessuto ignifugo;

N.° 78 (settantotto) tende a bande verticali in tessuto ignifugo.

LA LARGHEZZA DEL VANO MEDIO, RELATIVO AD ENTRAMBE LE TIPOLOGIE, È PARI A CM. 155.

PER ENTRAMBE LE TIPOLOGIE DI TENDE SI PREVEDE IL MONTAGGIO CON BINARIO A SCORRIMENTO FISSATO A SOFFITTO. L'ALTEZZA DELL' INTERPIANO MEDIO, RELATIVO AD ENTRAMBE LE TIPOLOGIE, È LA SEGUENTE:

H	
314 cm	INTERPIANO MEDIO
287 cm	MIN
342 cm	MAX

Il montaggio relativo alle tende a pannello in tessuto ignifugo prevede 15/20 cm (dx,sx) fuori dal vano finestra;

La quantità di tende che saranno acquisite potrà subire variazioni, tanto in aumento, quanto in diminuzione, entro il 20%.

Successivamente all'aggiudicazione definitiva, il fornitore provvederà, entro i termini e nelle modalità previste dal paragrafo 9, ad effettuare un sopralluogo e il rilievo diretto delle misure delle singole finestre.

3. SPECIFICHE TECNICHE

Tutte le tende dovranno essere realizzate con materiali di ottima qualità, rifinite a perfetta regola d'arte e dovranno soddisfare le normative connesse al loro uso ed avere comportamento di reazione al fuoco secondo quanto di seguito indicato. Le tende dovranno essere composte ed assemblate con materiali antifiama, antifumo e lavabili.

I componenti, sia quelli in alluminio che quelli in tessuto dovranno essere realizzati nelle dimensioni e con le caratteristiche adatte ad assicurare ai manufatti le massime doti di resistenza e stabilità.

Tutti i montaggi dovranno essere effettuati con materiale di prima qualità che garantisca la scorrevolezza del binario, senza alcun tipo di abrasione. Per evitare danneggiamenti ai componenti metallici durante i movimenti delle tende e per facilitarne lo scorrimento, dovranno essere evitati contatti diretti tra le parti metalliche (binario e profili di supporto dei pannelli) mediante interposizione di particolari di scorrimento in materiale plastico). Le superfici dei binari dovranno essere prive di malformazioni di qualunque tipo. I materiali dovranno essere portati sul posto di installazione nei loro imballi originali. La verniciatura dei suddetti binari in alluminio dovrà essere di elevata resistenza con alto grado di elasticità ed atossicità

Le caratteristiche dei vari elementi che compongono le tende devono essere conformi alle descrizioni di seguito riportate.

Ogni tenda, a seconda della tipologia, dovrà possedere le seguenti caratteristiche:

1) TENDE A PANNELLO IN TESSUTO IGNIFUGO

- larghezza dei pannelli verticali cm.60, con tolleranza +/- **10%**
- pannelli verticali in tessuto ignifugo
- pannelli completi asta di zavorra
- colore tessuto bianco
- binario laccato bianco in alluminio estruso completo di sistemi di ancoraggio alla muratura e di catenella/cordino/asta di trascinamento dei pannelli
- binario e profili superiori e inferiori di ogni singolo pannello completi di tappi di chiusura all'estremità dei profilati
- apertura laterale o centrale
- La grammatura/mq del tessuto delle tende a pannelli deve essere indicativamente pari a 260gr/mq.

2) TENDE A BANDE VERTICALI IN TESSUTO IGNIFUGO

- larghezza della banda cm. 13 con tolleranza +/- 10%
- bande verticali microforate, complete di asta di zavorra
- finitura: 100% fibra di vetro finito con pva
- colore tessuto: grigio o bianco
- binario in alluminio laccato bianco completo di tappi di chiusura laterali, sistemi di ancoraggio alla muratura, cordino di trascinamento e catenella di orientamento frizionata
- tende orientabili su un arco di 180°
- apertura laterale o centrale, con zona di raccolta bande posizionabile al centro, ai due lati, o su un solo lato
- La grammatura/mq di tale tessuto deve essere indicativamente pari a 220gr/mq.

Ogni tenda fornita dovrà essere accompagnata dalle informazioni sui prodotti da utilizzare come istruzioni d'uso e per la manutenzione e la pulizia.

4. TERMINI DI CONSEGNA

La fornitura e la posa in opera delle tende dovrà essere completata entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di accettazione dell'elaborato di cui al successivo paragrafo 9.

Per i ritardi nelle consegne e nella posa in opera verranno applicate le penali contrattuali.

I termini di consegna si intendono comprensivi del montaggio, dello smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione.

5. LUOGO DI CONSEGNA

Le consegne dovranno avvenire presso la sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sita in Piazza Nicosia n. 20 - Roma.

Il montaggio dovrà avvenire nei locali di destinazione delle tende.

6. DISPONIBILITA' DEI LOCALI

Nel caso in cui, per ragioni indipendenti dalla volontà dell'ente appaltante i locali non fossero disponibili nei termini previsti al paragrafo 4, si procederà a definire in accordo con l'Impresa aggiudicataria le nuove date di consegna e posa in opera secondo un calendario concordato con l'Amministrazione.

7. IMBALLAGGIO, TRASPORTO, MONTAGGIO E SMALTIMENTO

Tutte le spese di imballaggio, di trasporto ed eventuali oneri connessi con le spedizioni sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.

In particolare, sono a totale carico dell'Impresa:

- scarico e deposito della merce nei locali e piani di destinazione;
- montaggio nei locali di destinazione, sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione all'atto della consegna;
- smaltimento degli imballi e di ogni residuo di lavorazione.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore secondo la natura dei beni da consegnare. Deterioramenti per negligenze ed insufficienti imballaggi od in conseguenza del trasporto conferiscono all'Amministrazione il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a tutto danno dell'Impresa aggiudicataria.

8. GARANZIA

L'Impresa aggiudicataria dovrà garantire il perfetto funzionamento di tutti gli elementi forniti, e conseguentemente fornire il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui all'art. 12, comma 3 dello "schema di contratto".

La garanzia comprende la prestazione della mano d'opera ed ogni attività necessaria a garantire il ripristino del perfetto funzionamento del bene, compresa la sostituzione dei pezzi di ricambio.

La garanzia non comprende difetti causati da:

- 1) normale usura nel tempo;
- 2) uso improprio e scorretto e/o manomissione dei prodotti;
- 3) stoccaggio, montaggio o uso in ambienti non conformi agli standard per i quali i prodotti sono stati concepiti;
- 4) esecuzione di alcune fasi della fornitura da parte di persone non autorizzate o in modo difforme dalle istruzioni;
- 5) cause di forza maggiore.

Gli interventi in garanzia atti a garantire la funzionalità del prodotto devono essere effettuati entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla data di richiesta d'intervento e comunque dovrà essere garantito il ripristino o la sostituzione del bene entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di richiesta d'intervento, pena l'applicazione delle penali contrattuali.

Nulla dovrà essere addebitato per gli interventi sopra descritti, compresi i costi di viaggio, percorrenza chilometrica ed ore di viaggio del tecnico con relative trasferte.

9. SOPRALLUOGO E RILIEVI

Entro 10 giorni solari dall'apposita comunicazione scritta dell'Amministrazione, anticipata via fax, l'aggiudicatario provvederà a:

1. concordare con l'Amministrazione le nuances dei tessuti da utilizzare per le tende;
2. concordare le date e gli orari degli accessi alla sede di cui all'art. 5;
3. effettuare un sopralluogo presso la suddetta sede, per rilevare le misure, in contraddittorio con l'Amministrazione, delle singole tende;
4. redigere e presentare all'Amministrazione un Elaborato tecnico contenente:
 - a) elenco delle misure delle singole tende e totale delle metrature per ciascuna delle due categorie;
 - b) importo complessivo relativo a ciascuna delle due categorie, determinato sulla base dei prezzi unitari a metro quadro proposti in sede di offerta;
 - c) il termine per la consegna e montaggio di tutta la fornitura, che non potrà essere superiore a 45 giorni solari dalla approvazione dell'Elaborato tecnico.

Eventuali osservazioni dell'Amministrazione sul predetto Elaborato Tecnico dovranno essere recepite dal Fornitore ai fini dell'approvazione del medesimo.

Salva diversa comunicazione dell'Amministrazione, l'Elaborato Tecnico si intenderà approvato qualora non sorgano contestazioni entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla consegna del medesimo.